

Скамья садовая ТД "Доминго"

Урна СО-1



Условные обозначения

- Граница земельного участка
- Граница соседнего земельного участка
- Бортовой камень (дорожный)
- Бортовой камень (тротуарный)
- Проезд с асфальтобетонным покрытием
- Тротуары, площадки, отмостка с асфальтобетонным покрытием
- Озеленение

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование породы или вида насаждение	Воз-раст, лет	Колич.	Примечание
1	Липа разнолистная с комом 0,3х0,3м	5-10	10	в ряду через 5 м
2	Чудушник	3-7	10	
3	Газон обыкновенный		560	м²

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
①	—	Скамья садовая ТД "Доминго"	2	
②	□	Урна СО-1	2	

Чудушник



Липа разнолистная




Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Жилой многоквартирный дом № 22	

Ведомость проездов, тротуаров, площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м²	Примечание
1	Дворовый проезд и парковки с покрытием из а/бетона	I	1143	
2	Тротуары и отмостка с покрытием из а/бетона	II	255	

- При разработке чертежа были использованы материалы топографической съемки М 1:500, предоставленные Городским управлением развития территории г. Новокузнецка.
- Система высот - Балтийская.
- Система координат - местная.
- Разбивочный план выполнен в размерных привязках от стены существующего здания жилого дома № 22.
- Конструкция дорожной одежды отмостки, автомобильного проезда и тротуаров - см. лист 4
- Перед началом производства работ уточнить положение подземных инженерных сетей.
- Работы вблизи инженерных сетей вести с соблюдением мер безопасности.
- Работы по озеленению и благоустройству придомовой территории выполнять после планировочных работ, строительства дорожных одежд и установки бортовых камней.
- Схема посадки деревьев и декоративных кустарников, используемые в проекте, носят рекомендательный характер и могут быть изменены по желанию заказчика.
- Рядовую посадку деревьев следует производить на расстоянии:
 - от бортового камня проезда - 2,0м,
 - от края тротуара - 0,7м,
 - от подземных сетей канализации - 1,5м,
 - от подземных сетей водопровода, теплотрассы, силовых кабелей и кабелей связи - 2,0м.
- Рядовую посадку кустарника следует производить на расстоянии:-от бортового камня проезда - 1,0м, от края тротуара - 0,5м, от подземной сети теплотрассы - 1,0м, от подземных сетей силовых кабелей и кабелей связи - 0,7м.

						22-0-ГП			
						Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома №22 по ул. Зорге	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ковальчук			07.22		Р	2	
Проверил						Разбивочный план благоустройства и озеленения. (1:500)	ООО УК "ЖКХ" г. Новокузнецк		