

33	Устройство нижнего выравнивающего шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 20-40 мм, толщина 20 см (72*0,2)	тн.	14,4
34	Устройство верхнего выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), h=0,5 м (72*0,05)	тн.	3,6
35	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фр. до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка II (72*0,04)	тн.	2,88
36	Розлив битума, (72*0,0005)	тн.	0,036
37	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фр. до 10 мм, толщ. 4 см, марка II, тип Б (72*0,04)	м ³ / тн	2,88
38	Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм под дорожные бордюры L=34 м.п., В=43 см, Н=10 см	м ² / м ³	14,62 / 1,462
39	Установка бортовых камней БР100.30.18	м.п.	34,0
40	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) и грунта с выемки. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (34*0,35*0,15)	м ³	1,78
Устройство площадки под бытовые отходы			
41	Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм под дорожные бордюры L=4,33 м.п., В=43 см, Н=10	м ² ./ м ³	1,86 0,186
42	Установка бортовых камней БР100.30.18	м.п.	4,33
43	Устройство основания из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм, толщиной в 10 см (4,00*0,1)	м ³	0,40
44	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фр. до 10 мм, толщиной в 4 см., марка II, тип Б (4,00*0,04)"	шт.	0,16
45	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) и грунта с выемки. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (4,33*0,35*0,15)	м ³	0,22